

PRESUPUESTO RUTA 6605 TAME - COROCORO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PR90+000 Y PR95+000

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GR.	PART.					
EXPLANACIONES								
43	201.7			Demolicion de estructuras	m3	\$ 119.362	491	\$ 58.606.742
35	210.1.1	210-13		Excavaciones sin clasificar de la explanacion y canales	m3	\$ 15.447	124.225	\$ 1.918.903.575
44	210.1.2	210.1.2		Excavaciones sin clasificar de prestamos	m3	\$ 4.748	47.290	\$ 224.532.920
1	221.1	221-13		Pedraplén compacto	m3	\$ 10.848	36.375	\$ 394.596.000
2	221.1P		221.1P	Material para pedraplén	m3	\$ 49.227	36.375	\$ 1.790.632.125
2	221.1P		221.1P	Terraplén	m3	\$ 10.612	0	\$
SUBTOTAL EXPLANACIONES								\$ 4.387.271.362
BASE, SUBBASE Y AFIRMADOS								
6	320.2	320.3		Sub base Granular clase B	m3	\$ 147.534	9.935	\$ 1.465.750.290
7	330.2	330.13		Base Granular clase B	m3	\$ 157.641	9.210	\$ 1.451.873.610
SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADOS								\$ 2.917.623.900
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
10	420.2	420.13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	\$ 2.274	38.000	\$ 86.412.000
11	420.2P		420.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	\$ 619.430	2.150	\$ 1.331.774.500
37	421.1	421.13	421.1	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1	m2	\$ 1.665	35.000	\$ 58.275.000
38	450.1.2	450-13		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 para capa intermedia Tramo Tame-corocora	m3	\$ 619.430	2.500	\$ 1.548.575.000
40	460.3.1P	460-13	460.3.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	\$ 42.958	610	\$ 26.204.380
SUBTOTAL SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADOS								\$ 3.051.240.880
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
22	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	\$ 18.698	845	\$ 15.799.810
23	610.3	610-13		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	\$ 166.238	490	\$ 81.456.620
25	630.6	630-13		Concreto clase F	m3	\$ 395.730	16	\$ 6.331.680
26	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa	kg	\$ 3.981	26.210	\$ 104.342.010
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES								\$ 207.930.120
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								
29	700.1	700-13		Lineas de Demarcación con pintura en frio	m	\$ 1.115	20.000	\$ 22.300.000
41	701.1	701-13		Tacha reflectiva	und	\$ 6.528	1.250	\$ 8.160.000
30	710.1.1	710-13		Señal vertical de Transito Tipo I con lamina retrorreflectivo de 75X75 cm	u	\$ 251.721	50	\$ 12.586.050
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								\$ 43.046.050
TRANSPORTES								
42	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos entre cien metros (100 m) y mil metros (1000m) de distancia	m3-E	\$ 680	193.815	\$ 131.794.200
32	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil (1.000 m) medidos a partir de 100m	m3*Km	\$ 1.010	2.633.155	\$ 2.659.486.550
SUBTOTAL TRANSPORTES								\$ 2.791.280.750
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES NO CONTEMPLADAS								
				Obras Complementarias y/o Adicionales	Km	\$ 428.211.486	0,0	\$ -
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES NO CONTEMPLADAS								\$ -
SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU)								\$ 13.398.393.062
ADMINISTRACIÓN							23,00%	\$ 3.081.630.404
IMPREVISTOS							3,00%	\$ 401.951.792
UTILIDAD							6,00%	\$ 803.903.584
TOTAL AIU							32,00%	\$ 4.287.485.780
GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU (SIN IVA)								\$ 17.685.878.842
IVA SOBRE LA UTILIDAD							19,00%	\$ 152.741.681
GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU E IVA								\$ 17.838.620.523
GASTOS REEMBOLSABLES							3,00%	\$ 401.951.790
GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU, IVA Y GASTOS REEMBOLSABLES								\$ 18.240.572.313