

## ADENDA No.7

A los Documentos de la Licitación Privada Abierta de Propuestas No. 1927-02 para llevar a cabo **EJECUCIÓN DE OBRA NEGRA, ACABADOS, EQUIPOS E INSTALACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LEONA**

**Fecha de apertura de la invitación:**  
26 de agosto de 2020

**Fecha de esta adenda:**  
20 de octubre de 2020

**Asunto:** Respuestas a Consultas

### I. RESPUESTAS A CONSULTAS

#### INGENIEROS DE ANTIOQUIA S.A.S

**CONSULTA No. 01.** La especificación técnica remite al plano A-14 pero en el plano no se encuentra información relacionada con el marco de ventana en concreto prefabricado con dimensiones que hacen referencia en el ITEM 1.4.2.

**RTA.:** La ventana con marco en concreto es la que se encuentra en el detalle D-46 en el plano de detalle D-19 (ventana de la cocina hacia el parqueadero).

**CONSULTA No. 02.** La especificación técnica remite al plano A-16 pero en el plano no se encuentra información relacionada con el marco de ventana en concreto prefabricado con dimensiones que hacen referencia en el ITEM 1.4.3.

**RTA.:** Con respecto al muro prefabricado en concreto de 25x15, no se encontró en los planos algún muro que se ajuste a la descripción. Por favor eliminarlo.

**CONSULTA No. 03.** No se encuentra las características de la poceta, en las especificaciones no dicen medidas. ITEM 1.16.2.

**RTA.:** Se adjunta detalle de las pocetas de aseo del proyecto, que están ubicadas en los cuartos de basuras y el cuarto de aseo.

**CONSULTA No. 04.** No se obtiene claridad con respecto a las especificaciones de la estructura ni dimensiones del cerramiento, se remite al plano d13 pero en dicho detalle no se aprecia las características del cerramiento del bloque. ITEM 1.34.1

**RTA.:** El cubículo en vidrio de la portería fue retirado en la modificación de la ubicación de los baños adicionales entre módulos y el aula de grado 1° cerca al acceso. Ahora el módulo de recepción es el que se encuentra en el detalle D-49 en el plano de detalle D-13

**CONSULTA No. 05.** Es necesario conocer los diseños de caudales y los diseños finales de las plantas. También planos para datos de dimensionamientos, longitudes y diámetro, no se entiende la especificación uno no coagula para filtrar, el acero ya no se fabrica y fue reemplazado por el poliglass, no se garantiza la instalación ya que fue prediseñado y no se conocen caudales de diseño. Por tanto, se solicita más especificaciones para resolver este punto. ITEMS 3.8.1 – 3.9.1.1.

**RTA.:** Se adjunta último diseño de acueducto y alcantarillado.

### **MGL INGENIEROS**

**CONSULTA No. 06.** Características de la Grama: Ítem Nro. 2.2.3 GRAMA CANCHA: es Natural o Sintética.

**RTA.:** Hay dos canchas. El polideportivo de piso duro en concreto y la cancha de fútbol de la IE se planteó en grama natural.

**CONSULTA No 07.** Con relación a la Presentación de la Oferta: Las firmas de formatos y demás documentos pueden ser digitales.

**RTA.:** La entrega de la propuesta es digital y debe ser enviada el lunes, 26 de octubre antes de las 5.00 p.m. a los siguientes correos:

[director.contrataciones@payc.co](mailto:director.contrataciones@payc.co)

[proyectos1.contrataciones@payc.co](mailto:proyectos1.contrataciones@payc.co)